

## Høring angående spærringer for sejlende

Danmark. Limfjorden. Aalborg. Jernbanebroen over Limfjorden.

Etablering af nyt maskineri og supplering af klapkonstruktioner

SFS sag: 2015015659

### Tidspunkt.

Periode - 2016	Arbejde der skal udføres i de angivne perioder
Total spærring i perioden. 1) 15-09-2016 til 19-10-2016 I alt 35 kalenderdage	<ul style="list-style-type: none"><li>- Demontering og bortskaffelse af maskineri og tandkrans</li><li>- Montering af nyt maskineri og tandkrans</li><li>- Afprøvning og styring af maskineri og tandkrans</li><li>- Supplerig af klapkonstruktioner for at tillade åbning ved større vindhastigheder</li><li>- Ballastering efter montering af Kulturbroen</li></ul>
Periodisk spærring på 12 timer. 2) fra medio oktober til medio november (fortrinsvist i nattetimer)	<ul style="list-style-type: none"><li>- arbejderne med at afstemme tyngdepunkt for klap og kontravægt og fintune systemet.</li></ul>

Position. ca. 57° 03,5' N. 9° 54,6' E., Jernbanebroen.

### Detaljer.

- 1) I forlængelse af montering af ny klap er det konstateret, at eksisterende maskineri er nedslidt. Det er derfor nødvendigt at tage de store tandkranse på klappen ned og fjerne al maskineri i de 2 maskinhuse samt styring herfor og erstatte det med nyt.  
For at sikre skibspassage ved større vindhastigheder er der nødvendigt at supplere flere konstruktionselementer, hvilket også kun kan udføres ved lukket klap.
- 2) Der monteres en gangsti på vestsiden af klappen. Det kan blive nødvendigt at omplacere vægklodser i klap og ballast i kontravægte, samt finjustering af tandkranse. Dette vil kræve lukning i ca. 12 timer - fortrinsvis i nattetimer.

Kort nr. 107 (INT 1383) og 105 (INT 1450).

Publikationer. Den danske Havnelods,

Banedanmark, 2. september 2015

---

Venlig hilsen



Knud V Christensen  
Broingeniør, Aking

\\afill.bane.dk\ProjektDrev\Broer\brofoS\broadata\Jernbb\SIS FRV EIS Jnr 06-16664\2015\150902 SIS Høring om Spærring af Jernbb o Limfj.docx